

令和7年度設計書

安芸市

施設名	安芸市立学校給食センター	摘 要	数量入設計書(参考資料)		
工事番号	第7-号		この数量入り設計書は、見積りの参考資料とするものです。		
工事場所	安芸市川北甲		工事請負契約の証拠書類とはなりませんのでご注意ください。		
工事名	安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事		入札参加者は、設計図書により積算してください。		
工事概要		工事日数			
学校給食センター洗浄室改修一式 ①1槽シンク及び移動台新設 配管撤去及び新設・ライニング等新設 ②塗床施工及び既存シート等撤去		施行方法	請 負		
		施行主体	安 芸 市		
		/	職 名	氏 名	印
		設 計 者			
		検 算 者			
		審 査 者			

安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事

円

番号	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	安芸市立学校給食センター洗浄室改修工事						
	直接工事費計						
	共通仮設費		1	式			
	純工事費計						
	現場管理費		1	式			
	工事原価計						
	一般管理費		1	式			
	工事価格計						
	消費税相当額		1	式			
	本工事費計						

区分	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I-3	内装改修						
	【撤去】						
	GB-Rt=12.5		5.6	m2			
	カッター切	コンクリート	14.6	m			
	ステンレス板	t=0.5	4.1	m2			
	手洗い器	陶器製 500×400程度	1.0	か所			
	ポストフォーム面台	W=150 t=25	0.8	m			
	溝斫り 50×50	床 見切り設置部	8.4	m			
	床シート		51.0	m2			
	塗床	側溝内	1.0	m2			
	小計						
	【改修】						
	(内装)						
	床詰めモルタル	床見切り廻り W=50程度	8.4	m			
	塗床	平場 水性硬質ウレタン樹脂 グリップコートU45同等品以上	43.4	m2			
	塗床 H=300	立上り 水性硬質ウレタン樹脂 グリップコートU45同等品以上	7.6	m2			
	防水ボード	t=12.5	15.7	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W=65	11.6	m2			
	床見切り棒	SUS304 FB-6×12	7.3	m			
	壁見切り縁	壁ステンレス板上端	9.7	m			
	ステンレス板	壁 HL仕上 t=1.0 ボード下地	21.8	m2			

区分	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス面台	ライニング上端 HL仕上 160×25 t=1.0	6.3	m			
	(躯体)						
	あと施工アンカー	下向きD10 L=400	22.0	本			
	異形鉄筋	SD295 D10	8.4	kg			
	鉄筋加工		8.1	kg			
	鉄筋運搬		8.1	kg			
	スクラップ	H2 0.2kg	1.0	式			
	型枠		1.9	m2			
	型枠運搬		1.9	m2			
	こて押さえ	ライニング立上り天端 W150程度	6.3	m			
	コンクリート	Fc=21 SL=18	0.3	m3			
	コンクリート打設		0.3	m3			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	(その他)						
	1槽 シンク(ドライ仕様)	SUS430羽布研磨仕上 900×810×850 運搬据付共	3.0	台			
	移動台(ドライ仕様)	SUS430羽布研磨仕上	1.0	台			
	飛散防止フィルム	目隠し	5.3	m2			
	小計						
	計						

区分	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
I-4	発生材運搬処分						
	【積込運搬】						
	がれき類		0.1	m3			
	木くず		0.1	m3			
	金属くず		0.1	m3			
	コンクリート		0.1	m3			
	廃石こうボード		0.1	m3			
	廃プラスチック		0.1	m3			
	小計						
	【処分】						
	がれき類		0.1	m3			
	木くず		0.1	m3			
	金属くず		0.1	t			
	コンクリート		0.1	m3			
	廃石こうボード		0.1	m3			
	廃プラスチック		0.1	m3			
	小計						
	計						

(細目別内訳)

区分	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1	給排水設備						
	混合水栓	TKS05311J	5.0	個			
	上記 据付費		5.0	か所			
	架橋ホリパイプ(さや管)	φ20(φ36) 給水・給湯	10.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	50A	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	100A	4.0	m			
	掃除口	COA100	1.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンド)		1.0	式			
	既設配管分岐	配管端未処理共	1.0	式			
	混合水栓撤去		2.0	個			
	鋼管撤去	20A	5.0	m			
	樹脂管撤去	40A	4.0	m			
	樹脂管撤去	100A	1.0	m			
	計						

