

製 品 仕 様 書

安芸市新規就農サポートハウス1号棟P0フィルム張替等業務
1号棟(間口6.0m×奥行67.5m×4連棟 1,620.0m²/490.9坪)

	名 称	品 種	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1	被覆資材					
	コーティング5+1	P O	0.1×660×67.5m	4	枚	屋根
	〃	〃	0.1×700×5m	8	枚	両妻固定
	〃	〃	0.1×150×67.5m	2	枚	東、西サイド巻上
	〃	〃	0.1×150×24m	2	枚	南、北妻巻上
	〃	〃	0.1×135×16m	1	枚	ステバリ
	〃	〃	0.1×135×94m	1	枚	北～西コシマキ
	〃	〃	0.1×135×90m	1	枚	南～東コシマキ
	〃	〃	0.1×270×12m	1	枚	入口カーテン
	アグリスター	〃	0.1×67.5×68m	2	枚	サイド巻上上部固定
2	展 張 資 材					
	ハマカセットストロング		Φ22	1,500	ケ	
	〃		Φ19	250	ケ	
	ダイヤスターテープ		8×10m	2	巻	
	くろしおバンド			1	巻	
3	工 事 費					
	内張フィルム展張工事			1	式	剥ぎ張り
	廃材処理用コンテナ		カゴ	1	台	

製 品 仕 様 書

安芸市新規就農サポートハウス5号棟P0フィルム張替等業務
5号棟(間口6.0m×奥行90.0m×3連棟 1,620.0m²/490.9坪)

	名 称	品 種	形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
1	被覆資材					
	コーティング5+1	P O	0.1×660×90m	3	枚	屋根
	〃	〃	0.1×700×5m	6	枚	両妻固定
	〃	〃	0.1×150×90m	2	枚	東、西サイド巻上
	〃	〃	0.1×150×18m	2	枚	南、北妻巻上
	〃	〃	0.1×135×16m	1	枚	ステバリ
	〃	〃	0.1×270×12m	1	枚	入口カーテン
	アグリスター	〃	0.1×67.5×92m	2	枚	サイド巻上上部固定
	※コシマキ部分は施工無し					
2	展 張 資 材					
	ハマカセットストロング		Φ22	1,100	ヶ	
	〃		Φ19	230	ヶ	
	ダイヤスターテープ		8×10m	2	巻	
	くろしおバンド			1	巻	
3	工 事 費					
	内張フィルム展張工事			1	式	剥ぎ張り
	廃材処理用コンテナ		カゴ	1	台	