

製 品 仕 様 書

安芸市新規就農サポートハウス2号棟P0フィルム張替等業務
2号棟(間口6.0m×奥行67.5m～65.0m×3連棟 1,200.0㎡/363.63坪)

	名 称	品 種	形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	備 考
1	被覆資材					
	美サンランダイヤスター	P O	0.15×300×66m	1	枚	東①
	〃	〃	0.15×460×66m	1	枚	東②
	〃	〃	0.15×300×69m	2	枚	東③⑤
	〃	〃	0.15×460×69m	1	枚	東④
	〃	〃	0.15×540×69m	1	枚	東⑥
	〃	〃	0.15×270×7m	6	枚	両妻
	〃	〃	0.15×150×66m	1	枚	東サイド樋下南
	〃	〃	0.15×150×3m	1	枚	東サイド樋下北
	ダイヤスター	〃	0.15×150×65m	1	枚	東サイド巻上
	〃	〃	0.15×150×68m	1	枚	西サイド巻上
	〃	〃	0.15×150×14m	1	枚	南妻巻上
	〃	〃	0.15×150×12m	1	枚	北妻巻上
	〃	〃	0.15×135×20m	1	枚	サイド固定
	〃	〃	0.15×135×82m	1	枚	南入口～東コシマキ
	〃	〃	0.15×135×92m	1	枚	南入口～西コシマキ
	〃	〃	0.15×135×2m	3	枚	入口
2	展張資材					
	虫 バ リ ア		0.75×180×66m	1	巻	東サイドネット
	〃		0.75×180×69m	1	巻	西サイドネット
	〃		0.75×180×13m	1	巻	北サイドネット
	〃		0.75×180×15m	1	巻	南サイドネット
	サンサンはちネット	HM3388	90×67m	1	巻	天窓ネット東①
	〃	〃	90×70m	1	巻	天窓ネット東②③
	ダイヤスターテープ		8×50m	4	巻	棟
	被覆スプリング		2m	1,350	本	
	ハマカセットストロング		Φ22	400	ケ	
	ダイヤスターテープ		8×10m	2	ケ	
3	施工費					
	フィルム展張工事			1	式	剥ぎ張り
	天窓ネット展張工事			1	式	剥ぎ張り
	サイドネット展張工事			1	式	剥ぎ張り
	廃材用コンテナ (大)			1	台	